

**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE CONFERENCE A LA FACULTE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES DE SIDI BOUZID**

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF					
N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	dépose de tout type de revêtement : travaux de dépose de tout type de revêtement pour les endroits indiqués par l'administration y compris dépose de mortier de pose, chargement, transport et déchargement des gravois à la decharge publique et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m ²	5		
2	Cloison de 25 cm : exécuté en brique de 12 trous posé à plat, hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg par m3 de sable criblé, y compris coupes, chutes, échafaudages, façon des angles, arrondis et arcs: conformément aux règles de l'art et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m ²	20		
3	Enduits : en trois couches d'une épaisseur totale de 2 cm composée d'une couche d'accrochage de 1 cm au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment finement frottassé y compris grillage si c'est nécessaire et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m ²	40		
4	Peinture à l'eau sur murs : peinture à l'eau sur murs y compris décapage de l'ancienne peinture existante, égrenage, dépoussiérage, enduit de ratissage en 3 couches croisées à l'enduit de peinture prêt à l'emploi, nettoyage et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m ²	200		
5	Climatiseur 12000 BTU : Chaud/Froid -Capacité de Refroidissement : 12000 BTU - Filtre Plazma - Auto-Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur - Economie d'énergie jusqu'a 40 % - Niveau sonore réduit				
	L'unité.....	U	1		
6	Révetement du sol en parket : fourniture et pose de revêtement de sol en parket en bois épaisseur 8 mm , couleur et calpinnage selon choix de l'adiminstration y compris préparation du support, sous couche, plinthe en bois de même nature du parket, fixation le tout suivant les règles de l'art et toutes sujétions·				
	Le mètre carré.....	m ²	65		
7	Faux plafond en satff lisse : fourniture, pose et mise en place d'un faux plafond en staff lisse ou façonné en plâtre avec ou sans joint creux contre les parois verticales y compris ossature en bois rouges pour fixation s'il ya lieu, panneaux de staff de 10 à 15 mm d'épaisseur et de 100*50 cm de dimensions, fixation par filasses passés au plâtre y compris reservation, finition bien soigné , découpes et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m ²	65		

8	Luminaire à grille: fourniture et pose de luminaire à grille 2*36 W (dalle carré) encastrée au staff lisse y compris fileries, foureausage, appareillage et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	8		
9	Fourniture et pose store en lamelle orientable type zebra avec valence: fourniture et pose d'un store en lamelles orientables type zebra avec valence pour la salle de conférence y compris guide d'orientation double sens, pose, fixation et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m ²	27		
Total HTVA					
TVA 19%					
Total TTC					

Arrêté le présent détail estimatif TTC à la somme de

.....

Dressé par
service des etudes techniques et suivi des batiments

Lu, accepté et complété par
le soumissionnaire

Vu approuvé par
le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Sidi
Bouزيد

le

Sidi bouزيد