الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القيروان
كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

استشارة أشغال تهيئة فضاءات بكلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد

تعتزم كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد القيام باستشارة متعلقة بأشغال تهيئة فضاءات بالكلية. فعلى الشركات المعنية التي تتوفر فيها الشروط و الراغبة في المشاركة المبادرة بسحب كراس الشروط من إدارة الكلية أو موقع الواب الخاص بالكليةhttp://www.fstsbz.rnu.tn .

يجب أن تصل العروض إلى إدارة الكلية، خلال توقيت العمل الإداري الرسمي، عن طريق البريد وذلك في ظرف مغلق بإحكام لا يحمل أي علامة مميزة ولا إشارة ختم العارض ولا يحمل إلا العنوان: كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد، الحي الفلاحي 9100 ص.ب 380. مع كتابة العبارة التالية: استشارة عدد 2021/21 لا يفتح-) وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 2021/12/15 (بالرجوع لتاريخ ختم مكتب الضبط).

العميد
صلاح الدين منصوري

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد
جامعة القيروان

الجمهوريـــــة التونسيـــــة
--*--
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القيروان
كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

كراس الشروط الإدارية الخاصة

الفصـــــــل الأول- موضوع الاستشارة:

تعتزم كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد القيام بأشغال تهيئة وصيانة فضاءات بالكلية وذلك في إطار برنامج دعم الجودة لسنة 2021.

الفصـــــــل الثاني- شروط إسناد الاستشارة:

تسند الاستشارة للشركات من ذوي الاختصاص (بالاعتماد على المعرف الجبائي أو الترخيص) دون غيرهم.
تصل العروض عن طريق البريد، في ظرف مضمون الوصول أوعن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بالكلية في أجل أقصاه يوم 2021/12/15 على العنوان التّالي:

السيد عميد كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد
المركب الجامعي الحي الفلاحي – سيدي بوزيد 9100

تكتب عليه بالإضافة إلى العنوان المذكور أعلاه عبارة " **لا تفتح استشارة عدد 2021/21 أشغال تهيئة وصيانة فضاءات بكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد في إطار برنامج دعم الجودة** " مع التأكيد على أن هذا الأجل (المذكور أعلاه) يعني وصول العروض فعلا إلى مقر الكلية طابع مكتب الضبط بالمؤسسة يشهد على ذلك ولا يعني تاريخ الإيداع بمكتب البريد، وكل عرض يصل إلى الإدارة بعد التّوقيت الإداري لا يؤخذ بعين الاعتبار ويكون فتح العروض الفنية والمالية في اليوم الموالي لآخر أجل تاريخ الاستشارة.

الفصـــــــل الثالث : اختيار المقاولين ومنهجية فرز العروض :

يقع آليا رفض العروض الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
بالنسبة للعروض التي استوفت كافة شروط المشاركة المذكورة أعلاه فتقع عملية فرزها وفق المنهجية التالية:

1) ترتيب جميع العروض المالية ترتيبا تصاعديا بعد تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية إن وجدت وإذا تبين وجود خطأ فإن الثمن المقترح بلسان القلم هو الذي يعتبر صحيحا ويتم اصلاح الأخطاء وفقا للأثمان المقترحة بلسان القلم بجدول الأثمان.
2) التثبت في مطابقة العرض المقدم من طرف صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتسند إليه الصفقة في صورة مطابقته لمضمون كراس الشروط الفنية.

الفصـــــــل الرابع- التزام:

بمجرد تقديم عرضه يصبح المتعهد ملزما به لمدة ستون يوما ويعترف أنه على بينة بكل جوانب ومستلزمات الأشغال موضوع الاستشارة وخصوصياتها.

- موقع الأشغال ونوعيتها
- توفر اليد العاملة
- الظروف العامة لإنجاز الأشغال وخاصة المعدات اللازمة لذلك
- متطلبات تنفيذ الأشغال وتأثيرها على ثمن التكلفة.

الفصـــــــل الخامس- تاريخ بداية الإنجاز:

تنطلق الأشغال في اليوم الموالي لتسلم المتعهد المعني بإنجاز الأشغال الأصل من إذن التزويد.

الفصـــــــل السادس- مدة الإنجاز:

حددت مدة انجاز الأشغال ستون (60) يوما.

الفصـــــــل السابع- مراقبة الأشغال:

ممثلو كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد والمصلحة الفنية بجامعة القيروان يراقبون سير الأشغال ولهم حق دخول مكان الأشغال بدون قيد.
صاحب المشروع له حق قبول أو رفض الأشغال غير المطابقة للمواصفات المعتمدة وتحمل المصاريف المنجزة عن ذلك على نفقة المتعهد.

الفصـــــــل الثامن- قبول الأشغال:

- القبول الوقتي والنهائي: يقع القبول الوقتي والنهائي عندما تنتهي الأشغال وذلك بحضور ممثل عن كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد والمصلحة الفنية بجامعة القيروان والمزوّد و أعضاء لجنة القبول حيث يقع توقيع محضر قبول في الموضوع.

- يجب على كلّ مقاول وقع عليه الاختيار إعلام المعهد بانتهاء الأشغال كتابيا وذلك في أجل لا يقلّ عن أربعة (04) أيّام.

الفصـــــــــل التاسع- طريقة الخلاص:

إثر القبول الوقتي والنهائي للأشغال بدون تحفظ يقوم المتعهد بتقديم فاتورة في أربعة نظائر.

الفصل العاشر: فسخ العقد

تحتفظ الإدارة بحق فسخ الاستشارة في الحالات التّالية:
- عند تأخّر المزوّد في إنجاز الأشغال المتعهدة له في هذه الحالة يتمّ التّنبيه عليه كتابيا عن طريق البريد وإمهاله عشرة أيّام للتّدارك.
- عند عدم مطابقة المعدات المسلّمة للمواصفات الفنية المقترحة أصلا. في هذه الحالة يتمّ تنبيه المزوّد كتابيا عن طريق البريد وإمهاله عشرة أيّام للتّدارك.
- إذا توفي المزوّد أو فقد أهليتة المدنية يمكن للإدارة فسخ العقد. إذا رغب الوريث أو الوصي أو الوكيل إتمام تنفيذ الصفقة بنفس شروط التّعاقد الأصلية، يمكنه ذلك حيث يتعين عليه إشعار الإدارة بذلك في ظرف عشرة أيّام من تاريخ الحدث وتحتفظ الإدارة بحقها في القبول أو في الرفض وذلك حسب الأمر عـ1039ـدد المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
- إذا تبين أن المزود قد أخل بتصريحه على الشرف الخاص بالتزامه بعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها وذلك حسب الشّروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
- إذا تجاوزت قيمة غرامة التّأخير 5% من قيمة الاستشارة حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 13 المذكور أعلاه.

الفصـــــــــل الحادي عشر- التغييرات في كمية الأشغال:

في حال حصول أي تغيير في الكميات المنجزة سواء بالزيادة أو بالنقصان لإنجاز الأشغال، لا يحق للمزود إبداء أي تحفظات طالما أن هذه التغييرات لم تتجاوز نسبة 20 % من مبلغ الاستشارة.
لا يجوز للمتعهد القيام بالأشغال غير المبرمجة بالجدول التقديري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة.

الفصـــــــــــل الثاني عشر- مراجعة الأسعار:

الأسعار التي يقدمها المتعهد هي نهائية وغير قابلة للمراجعة.

الفصـــــــــــل الثالث عشر- غرامة التأخير:

كل تأخير في آجال تنفيذ الأشغال يكلف المتعهد غرامة تأخير تقدر بعشرين **(20) دينارا** عن كل يوم تأخير بما في ذلك أيام العطل والآحاد دون تنبيه مسبق على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة **5%** من قيمة الاستشارة.

اطلعت عليه وأمضيت

المقاول

اطلعت عليه وأمضيت

سيدي بوزيد في .....

عميد كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT D'UNE SALLE DE LABORATOIRE D'ANALYSE A LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SIDI BOUZID (PROJET PAQ DGSE 2021)

LOT 01

N°	DESIGNATION	U	Qtité	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	**démolition de cloison** : travaux de démolition de cloisons indiqués par l'administration.Ces travaux doivent s'éffectuer avec le plus grand soin en prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer la solidité des ouvrages existants et voisin y compris dépose de toute de la menuiserie, chargement, transport et déchargement des gravois à la decharge publique et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	10,00		
2	***Couverture du plafond en panneaux sandwich*** *: éxécution selon détail fournis par l'Administration y compris l'ajout des pannes pour la fixation des panneaux poteaux renforcement en IPE 160 mm tous les trois métre ,traverses pour couverture en IPE 80 mm tous les 1.50 m, couverture en panneaux sandwich de 4 cm d'épaisseur ,étancheité des parois, 2 couches de peinture antirouilles et trois (3) couches de peinture laquée de toute la structure ajoutée et toutes sujétions.*				
	Le mètre carré.....	m²	60,00		
3	**Menuiserie en aluminium pour porte et fénetre**: fourniture et pose de menuiserie en aluminium pour portes et fénetres des blocs sanitaires avec les profilets appropriés de seire 40, accessoires, scellement , fixation quincaillerie, serrureries le tout suivant les normes du REEF y compris dépose des fenetres en bois existantes avec cadres, enduit des faces et jambages, fourniture, pose vitrage de 6mm (sécurite) pour les portes et toutes sujétions ·				
	Le mètre carré.....	m²	8,00		
4	**Cloison de 25 cm**: exécuté en brique de 12 trous posé à plat , hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg par m3 de sable criblé, y compris dépose des cadres et fénetres existants, coupes, chutes, échafaudages, façon des angles, arrondis et arcs: conformément aux règles de l'art et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	20,00		
5	**Enduits** : en trois couches d'une épaisseur totale de 2 cm composée d'une couche d'accrochage de 1 cm au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment finement frottassé y compris grillage si c'est nécessaire et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	50,00		
6	**Peinture à l'eau sur murs** : peinture à l'eau sur murs y compris décapage de l'ancienne peinture existante, égrenage, dépoussiérage, enduit de ratissage en 3 couches croisées à l'enduit de peinture prêt à l'emploi, nettoyage et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	200,00		

7	**Marbre thala de 3 cm**: fourniture et pose de marbre thala de 3cm d'épaisseur pour seuils, paillasse y compris mortier de pose, coupe, chute, remplissage des joints par un coulis de ciment blanc et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	3,00		
8	**Révetement du sol en grés à la masse**: fourniture et pose de révetement grés à la masse antidérapant de 1 er choix, couleur et calpinnage au choix de l'administration y compris travaux de préparation du support,mortier de pose, jointemenet, néttoyage et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	60,00		
9	**Plinthe en grés à la masse**: fourniture et pose de plinthe en grés à la masse antidérapant de 1 er choix, couleur au choix de l'administration y compris travaux de préparation du support, mortier de pose, jointement en ciment blanc, néttoyage et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	ml	50,00		
10	**Révetement du mur en pierre taillée décoratif**: fourniture et pose de pierre taille décoratif pour le révetement de mur indiquée par l'administration, calpinnage suivant choix de l'administration y compris mortier de pose, jointement et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	100,00		
11	**Plaque signalétique dorée**: fourniture et pose d'une plaque signalitique fixe de dimension 1.50*0.50 m² avec logo y compris logo ,support, écriture , plexi, imprimé à l'envers avec vinyle black side doré et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	1,00		
12	**Prise de courant monophasé**: fourniture et pose d'un prise de courant type monophasé y compris fileries, foureautage, ouvertures des signées, enduit , appareillage et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	5,00		
13	**Prise de courant triphasé**: fourniture et pose d'un prise de courant type triphasé idem à l'existant y compris fileries, ouverture des saignées, enduit, foureautage, appareillage et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	5,00		
14	**Luminaire à grille**: fourniture et pose d'une luminaire à grille 2*36 W y compris fileries, foureautage, appareillage et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	6,00		
15	**Interrupteur**: fourniture et pose d'un interrupteur y compris fileries, foureautage, appareillage et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	3,00		
16	**Fourniture et pose de tuyauterie en PVC de tout diamétre**: fourniture et pose de tuyauterie en PVC de tout diamétre pour EU apparent ou encastré, protegé par tube gorge y compris raccordement avec le réseau existant et toutes sujétions.				
	Le mètre linéaire:	ml	25,00		
17	**Fourniture et pose de tuyauterie en muticouche de tout diamétre**: fourniture et pose de tuyauterie en muticouche de tout diamétre pour EF apparent ou encastré sous révêtement, protegé par tube gorge y compris accéssoires et toutes sujétions.				

	Le mètre linéaire:	ml	25,00		
18	**<u>Evier à double bac</u>**: fourniture, pose et fixation d'un évier en porcelaine à double bac vitrifié de couleur blanche 1er choix, posé sur dalette en béton revêtue en marbre blanc de 3 cm d'épaisseur(accompté à l'article 20), le vasque sera équipé d'un robinet temporisé à bouton poussoir, d'un bouchon à chainette, vidange par bonde et siphon à culot démontable inoxydable, sortie horizontale diam 33/42, chute en PVC diam 50 mm y compris réglage, raccordement à l'alimentation et à l'évacuation et toutes sujétions.				
	L'unité:	U	1,00		
	Total HTVA				
	TVA 19%				
	Total TTC				

Arrêté le présent détail estimatif TTC à la somme de

.....

Lu, accepté et complété par
l'entrepreneur

le.....

Vu et Approuvé par
Doyen de la faculté des scinenes et techniques de sidi bouzid
Sidi bouzid, le.....

TRAVAUX DE RAMENAGEMENT D'UNE SALLE DE COMITE POUR QUALITE A LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SIDI BOUZID (PROJET PAQ DGSE 2021)

LOT 02

N°	DESIGNATION	U	Qtité	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	**Menuiserie en aluminium pour porte et fénetre**: fourniture et pose de menuiserie en aluminium pour portes et fénetres des blocs sanitaires avec les profilets appropriés de seire 40, accessoires, scellement , fixation quincaillerie, serrureries le tout suivant les normes du REEF y compris dépose des fenetres en bois existantes avec cadres, enduit des faces et jambages, fourniture, pose vitrage de 6mm (sécurite) pour les portes et toutes sujétions ·				
	Le mètre carré.....	m²	5,00		
2	**Double cloison Cloison de 35 à 45 cm**: exécuté en brique de 12 trous posé sur champ et brique platériel posé sur champ , hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg par m3 de sable criblé, y compris dépose des cadres et fénetres existants, coupes, chutes, échafaudages, façon des angles, arrondis et arcs: conformément aux règles de l'art et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	4,00		
3	**Enduits** : en trois couches d'une épaisseur totale de 2 cm composée d'une couche d'accrochage de 1 cm au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment finement frottassé y compris grillage si c'est nécessaire et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	10,00		
4	**Peinture à l'eau sur murs** : peinture à l'eau sur murs y compris décapage de l'ancienne peinture existante, égrenage, dépoussiérage, enduit de ratissage en 3 couches croisées à l'enduit de peinture prêt à l'emploi, nettoyage et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	200,00		
5	**Marbre thala de 2 cm**: fourniture et pose de marbre thala de 2 cm d'épaisseur pour siffle, et appuis des fenetres y compris mortier de pose, coupe, chute, remplissage des joints par un coulis de ciment blanc et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	1,00		
6	**Révetement du sol en PVC**: fourniture et pose de révetement pour sol en PVC de bonne qualité et choix, couleur au choix de l'administration y compris travaux de préparation du support, néttoyage, la mise en place , fixation et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	42,00		

7	**Révetement du mur en pierre taillée type Salakta**: fourniture et pose de pierre taille type Salakta pour le révetement de mur indiquée par l'administration, calpinnage suivant choix de l'administration y compris mortier de pose, jointement et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	21,00		
8	**Plaque signalétique dorée**: fourniture et pose d'une plaque signalitique fixe de dimension 1.50*0.50 m² avec logo y compris logo ,support, écriture , plexi, imprimé à l'envers avec vinyle black side doré et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	1,00		
	Total HTVA				
	TVA 19%				
	Total TTC				

Arrêté le présent détail estimatif TTC à la somme de

.....

Lu, accepté et complété par
l'entrepreneur

le.....

Vu et Approuvé par
Doyen de la faculté des scinenes et techniques de sidi bouzid
Sidi bouzid, le.....

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT D'UNE SALLE DE COMMUNICATION A LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SIDI BOUZID (PROJET PAQ DGSE 2021)

LOT 03

N°	DESIGNATION	U	Qtité	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	**Menuiserie en bois pour porte**: fourniture et pose de menuiserie en bois pour porte bati 34 de 1er choix y compris cadre, scellement , fixation,quincaillerie, serrureries le tout suivant les régles de l'art et toutes sujétions·				
	Le mètre carré.....	m²	3,50		
2	**Capitonnage d'une porte en bois**: fourniture et pose de capitonnage d'une porte en bois existante , couleur selon choix de l'adiminstration y compris fixation par rivet le tout suivant les régles de l'art et toutes sujétions·				
	Le mètre carré.....	m²	7,00		
3	**Double cloison Cloison de 35 à 45 cm**: exécuté en brique de 12 trous posé sur champ et brique platériel posé sur champ , hourdée au mortier de ciment dosé à 350 kg par m3 de sable criblé, y compris dépose des cadres et fénetres existants, coupes, chutes, échafaudages, façon des angles, arrondis et arcs: conformément aux règles de l'art et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	4,00		
4	**Décapage et reprise d'enduit humidifié** : décapage d'enduit humidifié y compris reprise de la partie humidifié en utilisant un produit Sika, transport des dechets à la décharge publique et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	10,00		
5	**Enduits** : en trois couches d'une épaisseur totale de 2 cm composée d'une couche d'accrochage de 1 cm au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment finement frottassé y compris grillage si c'est nécessaire et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	10,00		
6	**Peinture à l'eau sur murs** : peinture à l'eau sur murs y compris décapage de l'ancienne peinture existante, égrenage, dépoussiérage, enduit de ratissage en 3 couches croisées à l'enduit de peinture prêt à l'emploi, nettoyage et toutes sujétions.				
	Le mètre carré.....	m²	150,00		

7	**Plaque signalétique dorée**: fourniture et pose d'une plaque signalitique fixe de dimension 1.50*0.50 m² avec logo y compris logo ,support, écriture , plexi, imprimé à l'envers avec vinyle black side doré et toutes sujétions.				
	L'unité.....	U	1,00		
	Total HTVA				
	TVA 19%				
	Total TTC				

Arrêté le présent détail estimatif TTC à la somme de

.....

Lu, accepté et complété par
l'entrepreneur

le.....

Vu et Approuvé par
Doyen de la faculté des scinenes et techniques de sidi bouzid
Sidi bouzid, le.....